



## COMUNE DI ATRI

# ***MANUTENZIONE VIABILITA' E ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI***

# **PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO**

Il progettista:

<i>Progettista: (Geom. Maurizio Seconetti Secone)</i>	<i>Il R.U.P.: (Geom. Paolo Antoccia)</i>
<i>Data: 16 Ottobre 2015</i>	<i>Ufficio Tecnico Comunale Piazza Duchi D'Acquaviva 64032 Atri (TE)</i>

## **I – PREMESSE:**

L'Amministrazione Comunale, sulla base del programma triennale delle Opere Pubbliche ed al piano annuale 2015 ha previsto l'intervento di "Manutenzione viabilità e adeguamento strade Comunali", incaricando l'Ufficio Tecnico Comunale per la redazione del Progetto Definitivo – Esecutivo, la Direzione Lavori e Contabilità / Liquidazione delle opere.

A seguito delle indicazioni dell'Assessore ai LL.PP. e di sopralluoghi espletati per la verifica dello stato di conservazione delle strade comunali, sono state definite le scelte progettuali riepilogabili nei seguenti interventi, tutti mirati ad eliminare buche e zone di asfalto particolarmente sconnesse, pericolose per la viabilità pubblica; per tutti gli interventi è prevista la realizzazione di alcuni rappezzi delle sedi stradali con fresatura dell'asfalto nelle zone di intervento e nuovo tappetino bituminoso di spessore finito cm. 3, raccordato in piano con la pavimentazione in asfalto adiacente, compreso se necessario la messa in quota di chiusini e caditoie.

## **RIEPILOGO INTERVENTI:**

Intervento "1"	- Via L.Romani "ATRI";
Intervento "2"	- Via dei Maruccini "ATRI";
Intervento "3"	- Via Troiano Odazi (Protezione Civile) "ATRI";
Intervento "4"	- Via D'Annunzio - (Area Croce Rossa) "ATRI";
Intervento "5"	- C.da Passomadama "FONTANELLE";
Intervento "6"	- C.da Centorame "TRECIMINIERE";
Intervento "7"	- C.da Cavalieri;
Intervento "8"	- C.da Montagnola;

Intervento “9”	- C.da Cona (3 ghiottoni);
----------------	----------------------------

Intervento “10”	- C.da Cona (sotto campetto);
-----------------	-------------------------------

Intervento “11”	- C.da Piantara;
-----------------	------------------

Intervento “12”	- C.da Torroni “ATRI”;
-----------------	------------------------

Intervento “13”	- C.da Reggio “CASOLI”;
-----------------	-------------------------

### **SOLUZIONI PROGETTUALI:**

Come risultante dagli “*Elaborati Grafici*” di progetto e dalle descrizioni delle singole voci riportate sul “*Computo metrico estimativo*”, si tratta di interventi superficiali realizzati prevalentemente sulle sedi stradali, consistenti nel rifacimento dei tappetini bituminosi prevedendo, in alcuni tratti la fresatura dell’asfalto, nuovo tappetino bituminoso ed ove necessario, l’adeguamento di chiusini e griglie in ghisa, tali interventi si rendono necessari per l’eliminazione di buche e zone sconnesse dell’asfalto, particolarmente pericolose per la viabilità pubblica.

### **PREFATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO:**

L’intervento, in relazione alle caratteristiche ambientali, storiche e paesistiche che potrebbero interferire sulle scelte progettuali, risulta fattibile.

### **DISPONIBILITA’ DELLE AREE:**

Le superfici interessate dagli interventi sono tutte di proprietà pubblica.

### **GESTIONE E MANUTENZIONE:**

La gestione e manutenzione delle opere progettate non comporterà per l’Amministrazione Comunale particolari oneri che non siano già previsti nella normale gestione delle strade comunali; determineranno invece una parziale riduzione degli interventi di ripristino e manutenzione durante il periodo invernale, dovuti alle buche sulle sedi stradali comunali.

### **CRONOPROGRAMMA:**

La tempistica relativa alle opere progettate è di massima la seguente:

Progettazione e relativa approvazione entro **20/10/2015**;

Contratto e Affidamento lavori entro **30/12/2015**;

Inizio lavori entro ***fine Gennaio 2016***;

Fine lavori entro ***fine Marzo 2016***;

## **COSTI DELL'INTERVENTO:**

L'importo complessivo del progetto ammonta ad **€200.000,00** così composto:

### **A) IMPORTO LAVORI (a misura)**

A1) importo lavori	€	153.236,51
A2) oneri diretti della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3.929,14
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>157.165,65</b>

### **B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE:**

B1) Accantonamento 3%	€	4.714,97
B2) lavori in economia ed imprevisti	€	1.028,29
B3) progettazione interna - Rup ed oneri	€	2.514,65
B4) IVA Lavori 22%	€	34.576,44
<b>TOTALE SOMME IN AMM.NE</b>	<b>€</b>	<b>42.834,35</b>

**TOTALE PROGETTO (A+B) € 200.000,00**

Atri, lì 16 ottobre 2015

I TECNICI

(Geom. Maurizio Seconetti Secone)

---

IL RUP

(Geom. Paolo Antoccia)

---