



STUDIO TECNICO
PARADISI ing. Claudio
Via Dei Pastai - 64020 - Z.I. Scerne di PINETO (TE)
Tel. 085/9461024-9461144 Fax 085/9461024-9461144
P.IVA 00750820672 C.F. PRD CLD 57T10 H5010
E-mail steppin@tin.it

COMUNE DI ATRI
Provincia di TERAMO

PROGETTO
PER LA MESSA IN SICUREZZA - RISTRUTTURAZIONE
DELLA SCUOLA MATERNA V.LE RISORGIMENTO

IL TECNICO

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
342 PARADISI dott. CLAUDIO
INGEGNERE

COMUNE DI ATRI

TAV.
R.T.

ELABORATO
- RELAZIONE TECNICA
- QUADRO ECONOMICO

SCALA
Varia

Pineto, li

COMUNE DI ATRI

Interventi Relativi ad Immobili Di Proprietà degli Enti locali adibiti a sede di Istituzioni Scolastiche, decreto Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n.267 del 10 ottobre 2013.

* * * * *

Relazione Tecnica di Fattibilità

Il Comune di Atri è proprietario del plesso scolastico denominato "Scuola dell'Infanzia" sito in V.le Risorgimento.

In relazione al decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 10 ottobre 2013, n.267 "Procedura di cofinanziamento di interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 1° agosto 2013", il comune di Atri intende procedere alla ristrutturazione del fabbricato in oggetto.

Gli interventi riguardano principalmente due categorie: la sostituzione degli infissi esistenti; l'esecuzione di alcuni lavori necessari a rendere l'edificio rispondente ai dettami del D.lgo 81/08.

- 1- La sostituzione degli infissi esistenti è necessaria sia per motivi di sicurezza, attualmente le finestre sono del tipo a battente, poco sicure ed inoltre i vetri non sono termicamente isolati oltre che di sicurezza. Per tali motivi l'amministrazione è arrivata alla determinazione di sostituirli con infissi in alluminio del tipo scorrevole a taglio termico e vetrate termoisolanti costituite da doppi vetri stratificati di sicurezza. Per gli stessi motivi si procederà alla sostituzione del portoncino di ingresso con apertura verso l'esterno, inoltre verrà sostituita una porta esterna, con una porta di sicurezza dotata di maniglione antipanico.
- 2- Sull'edificio verranno inoltre eseguiti altri lavori quali: la riparazione del manto di copertura; la sostituzione del cancello di ingresso; il rifacimento della

pavimentazione dissestata dell'aula di accoglienza, oltre che la tinteggiatura con pittura del tipo lavabile di tutte le aule.

QUADRO ECONOMICO

| N.R. | Descrizione | Parziale | Importo |
|------|--|------------|--------------------|
| | Totale Lavori | | €67.829,03 |
| 1 | Oneri della sicurezza 6% | | € 4.069,74 |
| 2 | Importo soggetto a ribasso | | €71.898,77 |
| 3 | Somme B | | |
| 4 | Imprevisti e Lavori in economia 5% | € 3.391,45 | |
| 5 | IVA Sui lavori e oneri sicurezza 22% | €15.817,73 | |
| 6 | Spese tecniche progettazione e coordinamento progettazione | € 3.594,94 | |
| 7 | Spese tecniche Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento in fase di esecuzione; Rilievo | € 3.594,94 | |
| 8 | C.N.P.A.I. 4% | € 287,60 | |
| 9 | IVA Su Spese Tecniche | € 1.645,05 | |
| 10 | Totale Somme B | €28.331,71 | €28.331,71 |
| 11 | Importo Complessivo dell'Opera | | €100.230,48 |

Il Tecnico

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO

342 PARADISI dott. CLAUDIO

INGEGNERE

Paradisi