

COMUNE DI ATRI

(Provincia di Teramo)

AREA "SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO"
UFFICIO LAVORI PUBBLICI – GARE – MANUTENZIONI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA

MITIGAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI MARZO 2015
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE (I LOTTO)

IL TECNICO

RELAZIONE TECNICA

MITIGAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI MARZO 2015 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE (I LOTTO)

Come descritto nella relazione tecnica allegata al progetto preliminare, a seguito dei danni alle reti infrastrutturali causate dalle abbondanti piogge e nevicate del 5 e 6 marzo del corrente anno, l'Amministrazione Comunale ha inoltrato in data 06.03.2015 alla Regione Abruzzo una relazione tecnica che descriveva le problematiche emerse sul territorio comunale e stimava i lavori occorrenti alla risoluzione delle stesse in circa € 920.000,00.

In attesa dei fondi l'amministrazione ha già provveduto a compiere alcuni lavori al fine di risolvere le esigenze più impellenti per la cittadinanza e per la messa in sicurezza di alcuni territori.

Il presente progetto Definitivo-Esecutivo riguarda il completamento dei lavori in parte già iniziati da codesta amministrazione; in questa fase, che interesserà parte della viabilità di c.da Borea San Domenico (Bassa), si realizzeranno solo le opere di ripristino del manto e della massiciata stradale, la realizzazione di zanelle bituminose per il convogliamento delle acque, la pulizia di cunette e chiavicotti.

In particolare saranno eseguiti:

- DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
- DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE
- STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CONLEGANTE NATURALE
- CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) IN BITUME MODIFICATO
- CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO) IN BITUME MODIFICATO
- RIMOZIONE E RIMMISSIONE DI CHIUSINI
- PULIZIA DI CUNETTE
- REALIZZAZIONE DI CORDONI PER STRADE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
- RIPLOFILATURA DI CIGLIO STRADALE
- CANALETTA PER LO SCOLO DI ACQUE METEORICHE
- CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI
- RIFACIMENTO CONDOTTA ACQUE METEORICHE CON TUBI IN CEMENTO VIBRATO
- FORMAZIONE DI RILEVATO E DI GABBIONI IN RETE METALLICA

I prezzi, visto l'andamento delle gare d'appalto relative a lavori similari effettuate negli ultimi anni con ribassi d'asta sempre superiori al 20%, in ottemperanza anche a quanto indicato dalla Regione Abruzzo nelle ultime ordinanze relative ai lavori pubblici, in accordo con l'Amministrazione Comunale, sono quelli del prezzario regione Abruzzo ribassati del 19%.

IL TECNICO