

**ARCH. DE MEIS MARCO**

Via Domenico Tinozzi - 2

64032 - ATRI (TE)

TEL: 0858797579

e-mail: studiodmc@libero.it

# ELENCO PREZZI

## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

*(I PREZZI DEL PREZZIARIO REGIONALE 2014 SONO STATI RIBASSATI DEL 19%)*

**OGGETTO:**

MITIGAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI MARZO 2015  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE (II LOTTO)

**COMMITTENTE:**

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ATRI - PIAZZA DUCHI D'ACQUAVIVA - 64032 ATRI (TE)

---

IL TECNICO

| Numero d'ordine | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | Unità di misura     | PREZZO UNITARIO |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|
| Nr. 1           | E.01.190.50.a<br>DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, PIETRISCHETTO BITUMATO, ASFALTO COMPRESSO O COLATO, ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI (Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera:<br>Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso)<br>(diconsi Euro tredici/82)   | m <sup>3</sup>      | 13,82           |
| Nr. 2           | E.01.190.60.a<br>DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE (Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m)<br>(diconsi Euro cinque/53)   | m <sup>3</sup>      | 5,53            |
| Nr. 3           | U.05.40.20.a<br>STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON LEGANTE NATURALE (Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento<br>Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale)<br>(diconsi Euro ventidue/26)  | m <sup>3</sup>      | 22,26           |
| Nr. 4           | U.05.40.70.a<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) COSTITUITO DA MISCELA DI AGGREGATI E BITUME MODIFICATO (Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 35 % della massa totale della miscela di conglomerato. Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito<br>Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato)<br>(diconsi Euro uno/27)  | m <sup>2</sup> x cm | 1,27            |
| Nr. 5           | U.05.40.85.a<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME MODIFICATO (Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume modificato in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m <sup>2</sup> di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:<br>strato di usura in conglomerato bituminoso modificato, spessore 3 cm)<br>(diconsi Euro cinque/95) | m <sup>2</sup>      | 5,95            |
| Nr. 6           | E.01.190.220.a   |                     |                 |

| Numero d'ordine | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Nr. 7           | RIMOZIONE/RIMMISSIONE CHIUSINI (Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8.)<br>(diconsi Euro tre/33)  | kg              | 3,33            |
| Nr. 8           | E.01.190.240.a<br>PULIZIA DI CUNETTE (Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio)<br>(diconsi Euro uno/17)   | m <sup>2</sup>  | 1,17            |
| Nr. 8           | AP1<br>CORDONI PER STRADE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (Cordoni per strade in conglomerato bituminoso, forniti e posti in opera con macchina, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio, a forma triangolo rettangolo di base ed altezza variabili da 12 a 20cm ).<br>(diconsi Euro diciotto/51)   | m               | 18,51           |
| Nr. 9           | E.01.210.20.r<br>COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE (Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.<br>C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01)<br>(diconsi Euro quindici/38) | t               | 15,38           |
| Nr. 10          | E.01.60.70.b<br>DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON MARTELLO DEMOLITORE MECCANICO (Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:<br>calcestruzzo armato di spessore fino a cm 10)<br>(diconsi Euro centoquarantanove/89)   | m <sup>3</sup>  | 149,89          |
| Nr. 11          | E.01.60.70.d<br>DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON MARTELLO DEMOLITORE MECCANICO (Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore  |                 |                 |



| Numero d'ordine | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| Nr. 12          | <p>meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:<br/>calcestruzzo armato di spessore oltre cm 10)<br/>(diconsi Euro duecentotrentasei/46)</p> <p>E.01.20.10.a<br/>SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA (Scavo a sezione obbligatoria, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:<br/>in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)<br/>(diconsi Euro nove/52)</p>   | m³              | 236,46          |
| Nr. 13          | <p>E.01.190.80.a<br/>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento. Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore)<br/>(diconsi Euro zero/88)</p>   | m³              | 9,52            |
| Nr. 14          | <p>E.03.10.20.a<br/>CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE (Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm³)<br/>(diconsi Euro centoquattro/85)</p>  | m² x cm         | 0,88            |
| Nr. 15          | <p>E.03.10.30.a<br/>CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE (Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²)<br/>(diconsi Euro centoquindici/15)</p> | m³              | 104,85          |
| Nr. 16          | <p>E.03.30.10.a<br/>CASSEFORME DI QUALUNQUE TIPO RETTE O CENTINATE PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI O ARMATI (Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione)</p>  | m³              | 115,15          |

| Numero d'ordine | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Nr. 17          | (diconsi Euro ventuno/86)<br>E.03.30.10.b<br>CASSEFORME DI QUALUNQUE TIPO RETTE O CENTINATE PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI O ARMATI (Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.<br>Per opere in elevazione)<br>(diconsi Euro ventisette/52) | m <sup>2</sup>  | 21,86           |
| Nr. 18          | E.03.40.10.a<br>ACCIAIO AD ALTA DUTTILITA' IN CLASSE TECNICA B450A OPPURE B450C FORNITO IN BARRE DI TUTTI I DIAMETRI (Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.<br>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio)<br>(diconsi Euro uno/25)                  | m <sup>2</sup>  | 27,52           |
| Nr. 19          | AP2<br>PULIZIA CHIAVICOTTO a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici.<br>(diconsi Euro duecentodue/50)   | kg              | 1,25            |
| Nr. 20          | S.03.10.20.a<br>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO (Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere.<br>In PEHD peso circa 330 g e bardatura in pvc)<br>(diconsi Euro zero/34)   | cad             | 202,50          |
| Nr. 21          | S.03.10.40.n<br>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI (Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari.<br>Occhiali per molatoria norma EN 166 con lenti in acetato rotonde)<br>(diconsi Euro zero/28)  | cad/mese        | 0,34            |
| Nr. 22          | S.03.10.50.c<br>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO (Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 352.<br>Archetto auricolare a tamponi)<br>(diconsi Euro uno/68)  | cad/mese        | 0,28            |
| Nr. 23          | S.03.20.10.a<br>SPECIALITA' MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958 (Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti.<br>Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti)<br>(diconsi Euro quattro/32)   | cad/mese        | 1,68            |
| Nr. 24          | S.04.20.10.a<br>CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, IN LAMIERA DI ACCIAIO   | cad/mese        | 4,32            |

| Numero d'ordine | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| Nr. 25          | <p>SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE (Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese.<br/>Di lato 60 cm, rifrangenza classe I)<br/>(diconsi Euro tre/09)</p> <p>S.04.20.20.a<br/>CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE (Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese.<br/>Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I)<br/>(diconsi Euro quattro/15)</p> | Cad             | 3,09            |
| Nr. 26          | <p>S.04.20.40.a<br/>PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE, FONDO GIALLO, FORMATO DALLA COMPOSIZIONE DI TRE CARTELLI (Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese.<br/>Di dimensioni 90x250 cm)<br/>(diconsi Euro trentadue/73)</p>  | Cad             | 4,15            |
| Nr. 27          | <p>S.04.20.80.a<br/>COPPIA DI SEMAFORI, DOTATI DI CARRELLI PER LO SPOSTAMENTO, COMPLETI DI LANTERNE (Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie.<br/>Posizionamento e nolo per il primo mese)<br/>(diconsi Euro centodue/98)</p>  | Cad             | 102,98          |
| Nr. 28          | <p>S.04.20.80.b<br/>COPPIA DI SEMAFORI, DOTATI DI CARRELLI PER LO SPOSTAMENTO, COMPLETI DI LANTERNE (Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie.<br/>Nolo per mese successivo al primo)<br/>(diconsi Euro sessantanove/83)</p>  | Cad             | 69,83           |
| Nr. 29          | <p>S.04.20.90.a<br/>IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE (Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo.<br/>Posizionamento e nolo per il primo mese)<br/>(diconsi Euro trentasette/69)</p>  | Cad             | 37,69           |
| Nr. 30          | <p>S.04.20.90.b<br/>IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE (Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo.<br/>Nolo per mese successivo al primo)<br/>(diconsi Euro ventuno/66)</p> <p>-----<br/>-----<br/>-----</p>   | Cad             | 21,66           |